




Утверждаю:
Главный инженер
ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
А.В. Парфенов
2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 1. | Наименование объекта | «Кирпичная дымовая труба высотой 64,7 м». Инв. № 212 |
| 2. | Месторасположение объекта | г. Новороссийск п. Верхнебаканский ул. Орловская, 11 |
| 3. | Основание для выполнения работ | Договор подряда |
| 4. | Срок выполнения работ по заданию | Начало работ – апрель-май 2019г. Окончание работ – июнь-июль 2019г. |
| 5. | Вид строительства | Снос |
| 6. | Застройщик | ОАО «Верхнебаканский цементный завод» |
| 7. | Технический Заказчик | ОАО «Верхнебаканский цементный завод» |
| 8. | Генеральный подрядчик | Подрядчик определяется по результатам проведения Запроса предложений |
| 9. | Состав и объем работ | Технология сноса определяется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Высота трубы - 64,7м Наружный диаметр в нижней части трубы 7.5м. Наружный диаметр в верхней части трубы 3.84м. Толщина стен нижней части трубы 2050мм. Толщина стен в верхней части трубы 420мм. Фундамент не сносится. Объем кирпича дымовой трубы: Кирпич М-100 - 815.8 куб.м. или 399.95 тыс.шт. Шамотный кирпич Д-7 - 82.8 куб.м или 41.5 тыс. шт. Стяжные кольца - 8808,7 кг. Светофорная площадка - 3944,6 кг. Погрузка, вывоз и утилизация боя кирпича осуществляется силами Заказчика. |
| 10. | Требования к качеству | Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами |

| | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 11. | Требования к сметной документации | Выполнить локальный ресурсный сметный расчет в ГЭСН. Допускается договорная цена без локального ресурсного сметного расчета с указанием общей стоимости комплекса работ и с пересчетом стоимости на единицу измерения. Приветствуется взаимозачет между стоимостью услуг по сносу (п. 5) и стоимостью части сносимых материалов и лома металла. |
| 12. | Требования к Подрядчику | 12.1 Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 12.2 Наличие собственного квалифицированного персонала, техники и оборудования. 12.3 Устойчивое финансовое состояние. 12.4 Наличие положительных рекомендаций от заказчиков предшествующих объектов, соответствующих заданному по объёму и уровню ответственности работ. |
| 13. | Особые условия | 13.1 Работы выполняются в условиях действующего предприятия. 13.2 Работы производятся после оформления акта-допуска на территории ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 13.3 Работы производятся после инструктажа персонала подрядчика в службе охраны труда ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 13.4 Производство работ разрешается после согласования ПОД. |
| 14. | Режим выполнения работ | Согласовывается с учётом режима работы действующего предприятия. |

Начальник ОКС ОАО «ВБЦЗ»



А.М. Бахчагулян